

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S084(4)

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 22.11.2017

Objednávateľ:

MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. arch. Milan Petrínek

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Karol Forgáč

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

245 120,59

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

245 120,59

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

245 120,59

49 024,12

Cena s DPH

v

EUR

294 144,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: S084(4)

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Miesto: Bratislava

Dátum: 22.11.2017

Objednávateľ: MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Projektant: Ing. arch. Milan Petrínek

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Karol Forgáč

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	245 120,59	294 144,71
01	Naviac práce	156 005,86	187 207,03
02	Naviac práce - kuchyňa	15 656,63	18 787,96
03	Naviac práce2	0,00	0,00
04	Naviac práce-strecha	24 474,14	29 368,97
05	Naviac práce - fasáda	17 206,13	20 647,36
06	Naviac práce - zdravotníka	17 400,09	20 880,11
07	Naviac práce - vykurovanie	8 864,00	10 636,80
08	Oprava sprchovacích boxov	5 513,74	6 616,49
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		245 120,59	294 144,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 01 - Naviac práce

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. arch. Milan Petrínek

Spracovateľ:

Ing. Karol Forgáč

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.11.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	156 005,86
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	156 005,86
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	156 005,86	31 201,17

Cena s DPH	v EUR	187 207,03
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 01 - Naviac práce

Miesto: Bratislava

Dátum: 22.11.2017

Objednávateľ: MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Projektant: Ing. arch. Milan Petrínek

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Karol Forgáč

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	156 005,86
HSV - Práce a dodávky HSV	72 294,61
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	67,82
4 - Vodorovné konštrukcie	71,80
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	45 988,93
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24 226,64
99 - Presun hmôt HSV	1 939,42
PSV - Práce a dodávky PSV	81 702,25
766 - Konštrukcie stolárske	973,21
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	390,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	14 128,78
776 - Podlahy povlakové	23 283,50
781 - Dokončovacie práce a obklady	408,65
783 - Dokončovacie práce	1 952,19
784 - Dokončovacie práce	40 565,92
M - Práce a dodávky M	2 009,00
21-M - Elektromontáže	2 009,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	156 005,86

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 01 - Naviac práce

Miesto: Bratislava

Dátum: 22.11.2017

Objednávateľ: MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto
Zhotoviteľ:

Projektant: Ing. arch. Milan Petrínek
Spracovateľ: Ing. Karol Forgáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

156 005,86

HSV - Práce a dodávky HSV

72 294,61

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

67,82

0	K	330311700	Dobetonovanie stĺpu	m3	0,315	215,31	67,82
"1.09" 0,315					0,315		

4 - Vodorovné konštrukcie

71,80

0	K	411321400	Vysprávka dier v podlahách betónom	m3	0,500	143,60	71,80
"3.02 chemická m." 0,5					0,500		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

45 988,93

0	K	6324777	Príprava podkladu, emulzia pre zvýšenie priľnavosti, betonkontakt	m2	1 942,100	1,96	3 806,52
0	K	6324778	Penetrácia pod nivelizačné stierky	m2	1 942,100	2,18	4 233,78
0	K	6324779	Nivelizačná stierka - hmota Ceresit DG hr.25mm	m2	1 942,100	19,54	37 948,63
"5.np					117,850		
"4.np					488,370		
"3.np					597,120		
"2.np					536,530		
"1.np					154,230		
"soc.zar." 48					48,000		
Súčet					1 942,100		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24 226,64

0	K	962041316	Búranie otvoru do betónového stĺpu - rozvod	m2	2,100	62,54	131,33
"1.09 jedálen" 3,5*0,3*2					2,100		
0	K	962041317	Búranie betónovej predsteny v soc.zar.	m2	14,800	8,21	121,51
"3.NP soc." 0,4					0,400		
"2.15, 1.34" 14,4					14,400		
Súčet					14,800		
0	K	971052269	Vŕtanie dier do železobetónu pre napojenie fontánky na vodu a odpad	kpl	1,000	489,85	489,85
"1.12" 1					1,000		
0	K	963012510	Búranie podláh	m3	0,750	92,91	69,68
"3.02" 0,6					0,600		
"3.02 voda, kanalizácia" 2,5*0,3*0,2					0,150		
Súčet					0,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	963012530	Búranie časti stropov - zrušenie podl.vpuste	m3	0,720	118,64	85,42
			"2.09" ((1,5*0,3*0,3)*2)+(1*0,3*0,3)		0,360		
			"1.16" ((1,5*0,3*0,3)*2)+(1*0,3*0,3)		0,360		
			Súčet		0,720		
0	K	632450325	Nivelizácia podkladu - vybúranie už znivelizovanej podlahy	m2	0,000	6,20	0,00
			"5,03+5,04"14,37		14,370		
			"4,11+4,12+4,18"112,83		112,830		
			"3,12+3,21"65,01		65,010		
			"2,13" 58,35		58,350		
			Súčet		250,560		
0	K	952901112	Vyčistenie po búraní podláh	m2	1 942,100	2,65	5 146,57
0	K	965043331.1	Búranie pôvodných nesúdržných podláh	m2	1 942,100	6,20	12 041,02
0	K	968061117	Demontáž 2kr.dverí drevených	m	13,100	2,97	38,91
			Na podnet p.riaditeľky.				
			"1.15 pri telocvični" 13,1		13,100		
0	K	97805-9531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných	m2	3,200	3,96	12,67
			"3.02" 0,2		0,200		
			"3.19" 3		3,000		
			Súčet		3,200		
26	K	97901-1111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	113,244	5,42	613,78
27	K	97901-1121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	226,488	3,80	860,65
28	K	97908-1111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	37,244	9,38	349,35
29	K	97908-1121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 264,880	0,35	792,71
30	K	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	113,244	5,47	619,44
31	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	113,244	25,20	2 853,75

99 - Presun hmôt HSV

1 939,42

32	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	105,748	18,34	1 939,42
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

81 702,25

766 - Konštrukcie stolárske

973,21

46	K	76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár.do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	ks	7,000	5,30	37,10
----	---	------------	--	----	-------	------	-------

5.NP - OK počet - osadené podľa PD
4.NP - 1ks neosadené podľa PD (4.02), 3ks navyše osadené (soc.zar.)....2ks
3.NP - 1ks neosadené podľa PD (3.02), 5ks navyše osadené (soc.zar.+ medzi 3.10,3.11,3.12)....4ks
2.NP - OK počet - osadené podľa PD
1.NP - 2ks neosadené podľa PD (medzi 1.21,1.22,1.23 - otvor neexistuje), 3ks navyše osadené (sprchy CH, D + dvere medzi 1.24,1.25)....1ks
Spolu navyše 7ks.

48	M	6116018602	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 prefa+kovanie, kľučka z oboch strán	ks	4,000	63,76	255,04
----	---	------------	---	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	M	6116021806	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 prefa+kovanie, guľa z chodbovej strany	ks	2,000	70,85	141,70
52	M	6116032001	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 od podl.skrátené, kovanie WC zámkom	ks	3,000	69,47	208,41
53	K	76669-19115	Demontáž dverných prahov drevených	ks	7,000	0,10	0,70
54	K	76669-19147	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier včetně dreveného prahu	ks	7,000	0,35	2,45
0	K	7668210000	Kompletáž a rektifikácia stolov	hod	5,000	9,00	45,00

"3.02" 5 5,000

69	K	99876-6103	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 24 m	t	9,209	30,71	282,81
----	---	------------	---	---	-------	-------	--------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 390,00

0	K	767800.1	Úprava rozvodného kanála a roštu k jednotlivým stolom v chemickom laboratóriu	kpl	1,000	390,00	390,00
---	---	----------	---	-----	-------	--------	--------

775 - Podlahy vlysové a parketové 14 128,78

0	K	775411830	Demontáž obvodových lišt	m	242,430	1,02	247,28
					"1.21" 18,77		18,770
					"2.06,2.14,2.18,2.19,2.20,2.21" 15,76+15,61+15,72+9,28+14+20,45		90,820
					"3.07,3.13,3.16" 13,12+15,61+15,12		43,850
					"4.01,4.06" 32,66+13,12		45,780
					"5.02,5.07" 17,12+26,09		43,210
					Súčet		242,430

0	K	775413141	Vyčistenie a dezinfekcia obvodových lišt	m	242,430	3,80	921,23
0	K	775413140	Montáž, lakovanie a tmelenie podlahových obvodových lišt	m	254,518	7,04	1 791,81

242,43 242,430

"2.10" 27,8*0,1 2,780

"3.18,3.19" (10,26+26,36)*0,1 3,662

"4.03,4.04" (28,64+27,82)*0,1 5,646

Súčet 254,518

0	K	775990106	Vysávanie podkladu	m2	232,380	0,95	220,76
					"2.10" 55,53		55,530
					"3.18,3.19" 7,65+55,87		63,520
					"4.03,4.04" 57,95+55,38		113,330
					Súčet		232,380

62	K	775591919	Oprava podláh drevených - brúsenie celkové	m2	451,550	1,32	596,05
					"1.21" 37,65		37,650
					"2.06,2.10,2.14" 17,7+55,53+19,69		92,920
					"3.07,3.13,3.16,3.18,3.19" 18,11+19,69+16,22+7,65+55,87		117,540
					"4.01,4.03,4.04,4.06" 76,93+57,95+55,38+17,06		207,320
					"5.02,5.07" 19,68+56,44		76,120
					pôvodne v ZOD		-80,000
					Súčet		451,550

0	K	7759921230	Oprava podláh drevených - tmelenie	m2	379,770	6,86	2 605,22
---	---	------------	------------------------------------	----	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"1.21"37,65		37,650		
			"2.06,2.14,2.18,2.19,2.20,2.21"17,7+19,69+16,9 5+7,65+19,22+36,78		117,990		
			"3.07,3.13,3.16"18,11+19,69+16,22		54,020		
			"4.01,4.06"76,93+17,06		93,990		
			"5.02,5.07" 19,68+56,44		76,120		
			Súčet		379,770		
63	K	775591921	Oprava podláh drevených - základný lak	m2	451,550	11,97	5 405,05
			"1.21"37,65		37,650		
			"2.06,2.14" 17,7+19,69		37,390		
			"3.07,3.13,3.16" 18,11+19,69+16,22		54,020		
			"4.01,4.06" 76,93+17,06		93,990		
			"5.02,5.07" 19,68+56,44		76,120		
			Súčet		299,170		
64	K	775591924	Oprava podláh drevených - vrchný lak pre veľmi vysokú záťaž	m2	451,550	5,03	2 271,30
0	K	998775103	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,262	30,98	70,08
776 - Podlahy povlakové							23 283,50
65	K	77651-1810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	m2	21,030	1,84	38,70
			"1.14,1.23,1.24,1.25" 60,81		60,810		
			"2.01, 2.02,2.03" 96,71		96,710		
			"3.01,3.03,3.10,3.20" 211,74		211,740		
			"4.09,4.10,4.11,4.12,4.18,4.20,4.21"299,86		299,860		
			"5.03,5.05,5.08"71,42		71,420		
			"podľa zmluvného rozpočtu" -719,51		-719,510		
			Súčet		21,030		
0	M	284130	PVC Tarkett Special 43	m2	2 715,757	8,51	23 111,09
Zmena materiálu z prírodného linolea na PVC.							
			"1.07,1.14,1.15,1.17,1.18,1.19,1.20,1.23,1.24,1.25" 192,08		192,080		
			"2.01,2.02,2.03,2.04,2.05,2.11,2.12,2.13,2.17,2.22,2.23,2.26,2.27" 711,15		711,150		
			"3.01,3.03,3.04,3.09,3.10,3.11,3.12,3.17,3.20,3.21,3.24" 751,67		751,670		
			"4.05,4.09,4.10,4.11,4.12,4.13,4.18,4.19,4.20,4.21,4.22,4.25" 652,25		652,250		
			"5.01,5.03,5.04,5.05,5.08,medzipodesta"184,37		184,370		
			mezisúčet		2 491,520		
			stratné 9%		224,237		
			ZOD		224,237		
			Súčet		2 715,757		
68	K	998776103	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	9,209	14,52	133,71
781 - Dokončovacie práce a obklady							408,65
70	K	781.4-32	Obklady vnút.pórovinové 200/200mm do tmelu s cementovou hladkou omietkou	m2	12,450	31,50	392,18
			"5.04" 0,8		0,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"5.08" 3,2		3,200		
			"3.02" 0,2		0,200		
			"3.19" 3		3,000		
			"2.16" 26,28		0,000		
			"2.21" 2,25		2,250		
			"2.22" 3		3,000		
			Súčet		12,450		
71	K	99878-1103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	t	0,935	17,61	16,47

783 - Dokončovacie práce

1 952,19

73	K	783225700	Úprava a náter plechov rozvodného kanála v chemickom kabine	kpl	1,000	152,43	152,43
0	K	7832257101	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov	m2	234,955	7,66	1 799,76

Náter zárubní.

784 - Dokončovacie práce

40 565,92

0	K	784410510	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky nad 3,80 m	m2	10 474,859	1,12	11 731,84
0	K	784410112	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na schodisku výšky nad 3,80 m	m2	10 474,859	0,80	8 348,46
0	K	784410610	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky nad 3,80 m	m2	3 142,458	0,21	659,92
0	K	784152372	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, tónované na jemnozrnný podklad	m2	10 474,589	1,68	17 597,31

"stropy"

"5.NP celé podlažie" 263,44 263,440

"4.NP bez 4.02,4.07,4.08,4.17,4.24" 1008,55 1 008,550

"3.NP bez 3.02,3.08,3.14,3.15,3.23" 963,36 963,360

"2.NP bez 2.25" 1048,36 1 048,360

"1.NP bez 1.31,1.32,1.33" 1420,95 1 420,950

Medzisúččet 4 704,660

"steny"

"5.01,5.02,5.03,5.04,5.05,5.06,5.07,5.08" 90,239+56,342+50,029+40,873+41,983+33,26+53,128+37,768 403,622

"4.01,4.03,4.04,4.05,4.06,4.09,4.10,4.11,4.12" 61,729+52,146+52,125+53,989+55,932+50,511+41,626+41,071+42,366 451,495

"4.13,4.14,4.15,4.16,4.18,4.19,4.20,4.21,4.22,4.23,4.24" 51,662+56,904+23,067+28,334+51,103+32,594+52,025+53,885+188,241+22,333+97,5305 657,679

"3.01,3.03,3.04,3.05,3.06,3.07,3.09,3.10,3.11,3.12,3.13" 61,729+52,146+52,125+55,932+34,724+55,932+50,511+51,291+50,736+51,662+56,904 573,694

"3.16,3.17,3.18,3.19,3.20,3.21,3.22,3.24" 51,806+51,103+32,594+52,025+53,885+179,698+11,257+97,5305 529,899

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"2.01,2.02,2.03,2.04,2.05,2.06,2.07,2.08,2.09,2.10,2.11,2.12"				
			45,3297+42,515+57,183+52,146+52,125+55,932+34,7245+55,935+142,9485+50,511+51,2915+50,737		691,378		
			"2.13,2.14,2.15,2.16,2.17,2.18,2.19,2.20,2.21,2.22,2.23,2.24"				
			51,662+56,904+61,8105+30,024+50,363+52,483+32,594+51,386+67,951+49,646+188,042+11,257		704,123		
			"2.26,2.27" 72,8665+33,799		106,666		
			"1.02,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.12,1.13,1.14"				
			6,118+31,2151+20,562+45,4226+37,1676+62,8157+64,1121+34,7245+67,8677+31,4206+38,6528		440,079		
			"1.15,1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24"				
			124,7276+142,9485+41,585+24,095+11,502+41,591+41,219+41,996+32,725+63,292		565,681		
			"1.25,1.26,1.27,1.28,1.29,1.30,1.34,1.35"				
			40,102+143,9256+147,1038+186,8652+10,36+7,4169+61,8105+48,2985		645,883		
			Medzisúčet		5 770,199		
			Súčet		10 474,859		

0	K	784402802	Odstránenie malieb oškrabaním	m2	296,250	0,84	249,44
			"1,13" 6,91		6,910		
			"1,22" 37,48		37,480		
			"1,23" 18,77		18,770		
			"1,24" 20,71		20,710		
			"1,16" 35,24		35,240		
			"1,34" 24,32		24,320		
			"2,23" 70,38		70,380		
			"2,09" 37,33		37,330		
			"2,15" 23,19		23,190		
			"4,15" 21,92		21,920		
			Súčet		296,250		

0	K	784481110	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	296,250	6,68	1 978,95
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

M - Práce a dodávky M

2 009,00

21-M - Elektromontáže

2 009,00

72	K	210000000	Elektro-drobné práce	hod	82,000	24,50	2 009,00
----	---	-----------	----------------------	-----	--------	-------	----------