

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

713 - Izolácie tepelné

490,53

19	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	76,400	1,02	77,93
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

"terasa" 76,4

76,400

20	M	2837650006	XPS polystyrén hr.20mm	m2	80,220	5,05	405,11
----	---	------------	------------------------	----	--------	------	--------

21	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	4,830	1,55	7,49
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

764 - Konštrukcie klampiarske

3 018,28

25	K	764323200	Výroba, dodávka a montáž štrkovej lišty - perforovaný PZ plech v RAL úprave rš 330mm	m	20,400	17,63	359,65
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

Terasa.

8	K	76435820K15	Hák pre polkruhové žľaby r.š. 1100 mm	ks	99,000	0,55	54,45
---	---	-------------	---------------------------------------	----	--------	------	-------

95+4

99,000

6	K	764761111	Žľaby podokapné polkruhové r.š. 330mm	m	94,840	26,85	2 546,45
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	-------	----------

35,7+14,42*2+11,8+12+6,5 "telocv.

94,840

7	K	764761235	Kotlík k štvorhranným žľabom veľkosť 136 mm	ks	0,000	29,15	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	------

"dopočet správnej spotreby materiálu" 9-6

3,000

9	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	29,606	1,95	57,73
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova
Objekt: 05 - Naviac práce - fasáda

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. arch. Milan Petrínek

Spracovateľ:

Ing. Karol Forgáč

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.11.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				17 206,13
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				17 206,13
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	17 206,13	3 441,23
Cena s DPH		v EUR		20 647,36

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 05 - Naviac práce - fasáda

Miesto:

Dátum:

22.11.2017

Objednávateľ: MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Projektant:

Ing. arch. Milan Petrínek

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Karol Forgáč

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

17 206,13

HSV - Práce a dodávky HSV

11 262,59

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

87,84

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 455,37

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 441,09

99 - Presun hmôt HSV

278,29

PSV - Práce a dodávky PSV

5 943,54

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 943,54

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17 206,13

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 05 - Naviac práce - fasáda

Miesto:

Dátum:

22.11.2017

Objednávateľ:

MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Projektant:

Ing. arch. Milan Petrínek

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Karol Forgáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 206,13

HSV - Práce a dodávky HSV

11 262,59

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

87,84

1	K	392573111	Otryskanie plochy schodiska pod dlažbu	m2	6,143	14,30	87,84
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

Nutnosť vyspravenia exteriérového schodiska pred pokládkou dlažby z dôvodu nesúdržnosti podkladu.

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 455,37

4	K	622101801a.	Silikonová omietka	m2	241,550	10,24	2 473,47
---	---	-------------	--------------------	----	---------	-------	----------

Silikonová omietka namiesto mozaikovej dekoratívnej omietky.

0	K	632451671	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest	m2	6,143	26,57	163,22
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

Nutnosť vyspravenia exteriérového schodiska pred pokládkou dlažby z dôvodu nesúdržnosti podkladu.

0	K	631313661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,920	118,65	583,76
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"okap.chodník"0,8*41*0,15

4,92

0	K	631319153	Prípratok za preliač. povrchu betonovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	4,920	18,57	91,36
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

0	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	6,270	9,12	57,18
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

41*0,15

6,27

0	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	6,270	3,42	21,42
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------

0	K	Pol1	Očistenie povrchu pieskovcových obkladov špaliet okenných a dverných otvorov mechanicky, dr. kefou a špachtlou, opláchnutie vodou, presilikonovanie spojov okno - pieskovcový obklad, ochrana okien pri čistení, očistenie okien Okno 2,20 m x 2,25 m	ks	133,000	16,50	2 194,50
---	---	------	---	----	---------	-------	----------

0	K	Pol2	Očistenie povrchu pieskovcových obkladov špaliet okenných a dverných otvorov mechanicky, dr. kefou a špachtlou, opláchnutie vodou, presilikonovanie spojov okno - pieskovcový obklad, ochrana okien pri čistení, očistenie okien Okno 1,50 m x 1,95 m	ks	91,000	12,60	1 146,60
---	---	------	---	----	--------	-------	----------

0	K	Pol3	Očistenie povrchu pieskovcových obkladov špaliet okenných a dverných otvorov mechanicky, dr. kefou a špachtlou, opláchnutie vodou, presilikonovanie spojov okno - pieskovcový obklad, ochrana okien pri čistení, očistenie okien Okno 1,50 m x 2,25 m	ks	14,000	14,20	198,80
---	---	------	---	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol4	Očistenie povrchu pieskových obkladov špaliet okenných a dverných otvorov mechanicky, dr. kefou a špachtlou, opláchnutie vodou, presilikonovanie spojov okno - pieskový obklad, ochrana okien pri čistení, očistenie okien Okno 0,80 m x 1,20 m	ks	46,000	8,80	404,80
0	K	Pol6	Zamurovanie priestoru medzi telocvičňou a murovanou stenou do výšky parapetu 1,45 x 1,06 x 0,33 cm	m3	0,507	110,00	55,77
0	K	Pol7	Vyrovnanie podhľadu rímsy tepelným izolantom EPS hr. 5 cm v š. 20 cm	bm	117,390	1,90	223,04
0	K	Pol8	Vyrovnanie steny tepelným izolantom EPS pod rímou - zrušenie rebrovanej časti v=120 mm , š=100 mm so sieťkou a stierkou + omietkou	bm	117,390	8,50	997,82
0	K	Pol9	Osekanie obkladu soklovej časti v časti telocvične - prečnievajúci pred fasádu dl. 11,70 m v = 1,45 m = 16,965 m2	m2	16,965	4,90	83,13
0	K	Pol10	Osekanie podkladu zadnej strany telocvične v mieste parapetov hr.4-5 cm a vyspravenie pod plech	ks	11,000	52,00	572,00
0	K	Pol11	Vyplnenie kastlíkov po dažďových zvodoch na telocvični	bm	16,000	8,50	136,00
0	K	Pol12	D+M kotiev pre ochrannú sieť futbal. ihriska	bm	7,000	7,50	52,50

Požiadavka školy

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 441,09

0	K	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazačín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	4,920	109,15	537,02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Odstánenie starého okapového chodníka pred realizáciou nového.

"okap.chodník"0,8*41*0,15

4,920

20	K	9650814120	Osekanie poškod. betónu na schodoch	m2	6,143	10,30	63,27
----	---	------------	-------------------------------------	----	-------	-------	-------

Nutnosť vyspravenia exteriérového schodiska pred pokládkou dlažby z dôvodu nesúdržnosti podkladu.

21	K	9680811151	Demontáž okien plastových	m	48,160	4,37	210,46
22	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,223	9,38	124,03
23	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	264,460	0,35	92,56
24	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,223	5,47	72,33
25	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,223	0,62	8,20
26	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	13,223	25,20	333,22
27	K	979094111	Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštrukcií	t	0,000	29,51	0,00

99 - Presun hmôt HSV

278,29

28	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,174	18,34	278,29
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

5 943,54

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 943,54

33	M	23239002001	Montážna pena nízkoexpanzná bal. 750 ml	ks	2,000	4,74	9,48
----	---	-------------	---	----	-------	------	------

Okná sa osádzali nie pomocou parapriepustnej samolepiacej okennej pásky ext.+ int. ISO CX, ale pomocou montážnej peny.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	7676621108	Úprava mreže - skrátenie o 100mm, oprava + zvarenie	kpl	1,000	587,00	587,00
Skrátenie mreže kvôli parapetu. 2240x2170mm - 2ks 1340x2170mm - 3ks							
37	K	7676621109	Úprava zábradlia na terase-skrátenie o 200mm, kotvenie do steny	kpl	1,000	120,40	120,40
Skrátenie mreže kvôli zatepleniu.							
38	K	7676621119	Úprava mreže (vchod) -skrátenie o 190mm, oprava+zvarenie	ks	3,000	158,25	474,75
39	K	7676621129	Úprava mreže (kuchyňa) -skrátenie o 80mm, oprava+zvarenie	kpl	1,000	137,45	137,45
Skrátenie mreže kvôli parapetu.							
40	K	7676621139	Úprava mreže (vchod-bok) -skrátenie o 110mm	kpl	1,000	106,00	106,00
Skrátenie mreže kvôli parapetu.							
41	K	7676621149	Úprava mreží -skrátenie o 100mm, kotvenie pomocou guľatiny 116ks	ks	29,000	112,00	3 248,00
42	K	7676621159	Demontáž mreže (byt školníka)	ks	6,000	7,25	43,50
43	K	7676621169	Demontáž mreže (hlavná cesta)	ks	10,000	22,46	224,60
44	K	7676621179	Demontáž mreže (chodba - riaditeľka)	ks	1,000	140,70	140,70
Na žiadosť p.riaditeľky.							
45	K	7676621189	Demontáž antény na streche	ks	1,000	73,59	73,59
46	K	767662119	D+M zabezpečenia vetracích šácht	ks	5,000	63,96	319,80
Nutnosť zafixovania do múru.							
47	K	7676621199	Oprava ukotvenia na mreži (od cesty) - privarenie kotviacich platničiek 40ks	ks	10,000	39,36	393,60
48	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	58,789	1,10	64,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 06 - Naviac práce - zdravotníka

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. arch. Milan Petrínek

Spracovateľ:

Ing. Karol Forgáč

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.11.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

17 400,09

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

17 400,09

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

17 400,09

3 480,02

Cena s DPH

v EUR

20 880,11

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 06 - Naviac práce - zdravotníka

Miesto: Bratislava

Dátum: 22.11.2017

Objednávateľ: MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Projektant: Ing. arch. Milan Petrínek

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Karol Forgáč

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

17 400,09

PSV - Práce a dodávky PSV

17 400,09

713 - Izolácie tepelné

1 970,83

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

3 235,25

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

11 943,76

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

250,25

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17 400,09

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 06 - Naviac práce - zdravotníka

Miesto: Bratislava

Dátum: 22.11.2017

Objednávateľ: MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Projektant: Ing. arch. Milan Petrínek

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Karol Forgáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 400,09

PSV - Práce a dodávky PSV

17 400,09

713 - Izolácie tepelné

1 970,83

0	M	28377415594	Tepelná izolácia potrubia IZOFLEX pre potrubie D16	m	192,000	1,32	253,44
0	M	28377415593	Tepelná izolácia potrubia IZOFLEX pre potrubie D20	m	40,000	1,57	62,80
0	M	28377415592	Tepelná izolácia potrubia IZOFLEX pre potrubie D25	m	177,000	1,67	295,59
0	M	28377415591	Tepelná izolácia potrubia IZOFLEX pre potrubie D32	m	179,000	1,76	315,04
0	M	28377415597	Tepelná izolácia potrubia IZOFLEX pre potrubie D40	m	10,000	1,89	18,90
0	M	28377415598	Tepelná izolácia potrubia IZOFLEX pre potrubie D50	m	67,000	2,04	136,68
0	M	28377415460	Tepelná izolácia potrubia TUBOLIT 22/5/2000	m	62,000	0,31	19,22
0	M	28377415590	Tepelná izolácia potrubia TUBOLIT 28/5/2000	m	42,000	0,33	13,86
0	M	28377415595	Tepelná izolácia potrubia TUBEX D28mm, hr. 10mm	m	40,000	1,08	43,20
15	M	2862313500	Plastové spony na spoje izolácie	ks	7 340,000	0,06	440,40

Každých 10cm.

16	K	713	Montáž tepelnej izolácie, vnút.priemer do38	m	177,000	2,10	371,70
----	---	-----	---	---	---------	------	--------

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

3 235,25

0	K	721173203	Potrubie systém HT (do 100°C) - PP pripájacie D40	m	41,000	2,18	89,38
22	K	721173201	Potrubie systém HT (do 100°C) - PP pripájacie D75	m	119,000	3,14	373,66
22	K	721173200	Potrubie systém HT (do 100°C) - PP pripájacie D110	m	25,000	5,18	129,50
0	K	721173204	Potrubie systém HT (do 100°C) - PP pripájacie D125	m	82,000	12,35	1 012,70
0	K	7211711001	Potrubie KG D50	m	6,000	2,95	17,70
0	K	7211711002	Potrubie KG D75	m	20,000	4,43	88,60
0	K	7211711003	Potrubie KG D110	m	50,000	6,64	332,00
0	K	721171810	Demontáž kanal. potrubia PVC D110-140	m	134,500	1,24	166,78
0	K	721140803	Demontáž kanal.potrubia liatina D50-70	m	32,000	14,30	457,60
0	K	721140804	Demontáž kanal.potrubia liatina D75 stupačky	kpl	1,000	120,00	120,00
0	K	721190001	Prerábka a pripojenie stupačiek kanalizácie D75 ZNP pri chem.miestnosti	kpl	1,000	133,20	133,20
0	K	721190002	Demontáž pískarových vývodov a spätná montáž s inou roztečou ZNP	kpl	5,000	42,00	210,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	721200000	Montáž pomocného montážneho materiálu (objímky, vruty, hmožinky, sadra)	kpl	0,000	650,38	0,00
24	K	721194102	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x1,8	ks	13,000	3,50	45,50
26	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	58,634	1,00	58,63

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

11 943,76

0	K	722171140	Potrubie materiál plast-hliník D16	m	192,000	10,02	1 923,84
27	K	722171141	Potrubie materiál plast-hliník D20	m	2,000	10,50	21,00
28	K	722171142	Potrubie materiál plast-hliník D25	m	156,000	14,04	2 190,24
0	K	722171143	Potrubie materiál plast-hliník D26	m	41,000	15,67	642,47
29	K	722171144	Potrubie materiál plast-hliník D32	m	189,000	18,41	3 479,49
0	K	722171145	Potrubie materiál plast-hliník D40	m	10,000	19,87	198,70
0	K	722171146	Potrubie materiál plast-hliník D50	m	67,000	22,04	1 476,68
0	K	725810000	Demontáž a montáž uzatváracích ventilov	ks	15,000	12,50	187,50
0	K	722130089	Vývody	ks	49,000	6,10	298,90
0	K	7221730961	Redukcia DN26/16	ks	0,000	10,97	0,00
0	K	722173174	Nástenka DN15/16	ks	102,000	4,25	433,50
0	K	722172001	Vsuvka redukovaná 15/20 mosadz	ks	0,000	5,54	0,00
0	K	722172002	Redukcia 25/20 mosadz	ks	0,000	4,60	0,00
0	K	722172003	Hrdlo DN20 mosadz	ks	0,000	7,71	0,00
0	K	722172004	Skrutkovanie DN25 mosadz	súb.	0,000	13,70	0,00
0	K	722131934	Prepojenie a úprava vodovodného potrubia na pôvodný rozvod	ks	12,000	86,00	1 032,00
0	K	722100000	Ukotvenie existujúcich rozvodov hydrantu 1.PP	súb.	0,000	526,00	0,00
0	M	2861582040	Montážny materiál fitting a závitové tvarovky	kpl	0,000	205,55	0,00
0	K	722200000	Montáž pomocného montážneho materiálu (záves potrubí, objímky, konzoly)	kpl	0,000	425,00	0,00
42	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	118,884	0,50	59,44

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

250,25

68	K	725219401	Montáž umývadiel bez výtok.armatúry z bieleho diturvitu so zápach.uzav.na skrutky do muriva	súb.	3,000	25,20	75,60
67	M	725212261	Umývadlo šírky 450 (500)mm s jedným otvorom pre stojánkovú výtokovú batériu s umývadlovou zápachovou uzávierkou	ks	3,000	25,20	75,60
47	K	725324321	Montáž batérie umývadlovej	ks	3,000	6,90	20,70
48	M	72546710400	Batéria nástenná umývadlová	ks	3,000	25,70	77,10
69	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 6 m	%	2,490	0,50	1,25