

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 07 - Naviac práce -vykurovanie

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. arch. Milan Petrínek

Spracovateľ:

Ing. Karol Forgáč

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.11.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

8 864,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

8 864,00

DPH základná 20,00%

z

0,00

0,00

znižená 20,00%

z

8 864,00

1 772,80

Cena s DPH

v EUR

10 636,80

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 07 - Naviac práce -vykurovanie

Miesto: Bratislava

Dátum: 22.11.2017

Objednávateľ: MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Projektant: Ing. arch. Milan Petrínek

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Karol Forgáč

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 864,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 985,13
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 985,13
PSV - Práce a dodávky PSV	6 878,87
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	528,23
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	6 350,64
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 864,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 07 - Naviac práce -vykurovanie

Miesto: Bratislava

Dátum: 22.11.2017

Objednávateľ: MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Projektant: Ing. arch. Milan Petrínek

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Karol Forgáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 864,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 985,13

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 985,13

14	K	612465136	Vnútna omietka stien BAUMIT, vápennocementová-zatreté , ručné nanášanie,	m2	187,808	8,07	1 515,61
			"vysprávka za radiátormi"166,208		166,208		
			"vysprávka za ventilmi-20%270*2*0,2*0,2		21,600		
			Súčet		187,808		
15	K	612465155	Priplatok za malé plochy	m2	187,808	2,50	469,52

PSV - Práce a dodávky PSV

6 878,87

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

528,23

23	K	73419143	Termoregulačný radiátorový ventil priamy TS 90 PN 10/120 C DN 20	súb.	13,000	20,89	271,57
24	K	73419144	Termoregulačný radiátorový ventil priamy TS 90 PN 10/120 C DN 25	súb.	3,000	29,11	87,33
25	K	73419145	Nastaviteľná uzatvárateľná radiátorová spojka priama RL -5 PN 10/120 C DN 10	súb.	11,000	8,96	98,56
28	K	73419148	Nastaviteľná uzatvárateľná radiátorová spojka priama RL -5 PN 10/120 C DN 25	súb.	3,000	19,24	57,72
29	K	73419149	termostatická hlavica zabezpečená proti odcudzeniu	súb.	1,000	12,29	12,29
30	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	2,525	0,30	0,76

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

6 350,64

7	K	735111340	Vykurovacie telesá liatinové článkové 500/110 0, 180 m2/čl	m2	15,172	7,97	120,92
			"všetky podlažia 2x - výmena ventilov, vysprávky" 6,89*2		13,780		
			"+5NP maľovanie radiátorov"1,392		1,392		
			Súčet		15,172		
8	K	735111350	Vykurovacie telesá liatinové článkové 500/160 0, 255 m2/čl	m2	228,705	7,95	1 818,20
			"všetky podlažia 2x - výmena ventilov, vysprávky" 111,29*2		222,580		
			"+5NP - maľovanie radiátorov"6,1248		6,125		
			Súčet		228,705		
9	K	735111380	Vykurovacie telesá liatinové článkové 900/160 0, 440 m2/čl	m2	94,668	8,02	759,24
			"všetky podlažia 2x-výmena ventilov, vysprávky"44,982*2		89,964		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"+5NP - maľovanie" 4,704		4,704		
			Súčet		94,668		
10	K	735111390	Vykurovacie telesá liatinové článkové 1000/1000, 310 m2/čl	m2	6,610	8,02	53,01
			"všetky podlažia 2x - výmena ventilov, vysrávky" 3,046*2		6,092		
			"+5NP - maľovanie" 0,5184		0,518		
			Súčet		6,610		
1	K	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	345,155	2,09	721,37
			"na všetkých podlažiach 2x + 1x 5NP" 345,155		345,155		
11	K	735117110	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a pripojenie	m2	345,155	1,76	607,47
12	K	735118110	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	166,208	1,66	275,91
20	K	735190919	Úprava radiátorových konzol	ks	103,000	10,26	1 056,78
16	K	735191904	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	m2	166,208	0,39	64,82
17	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	345,155	0,42	144,97
18	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	345,155	0,73	251,96
19	M	4845369700	Vykurovacie teleso	ks	3,000	124,30	372,90
			Na žiadosť p.riaditeľky.				
13	K	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	62,476	1,65	103,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 08 - Oprava sprchovacích boxov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. arch. Milan Petrínek

Spracovateľ:

Ing. Karol Forgáč

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.11.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	5 513,74
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	5 513,74
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 513,74	1 102,75

Cena s DPH	v EUR	6 616,49
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 08 - Oprava sprchovacích boxov

Miesto:

Dátum:

22.11.2017

Objednávateľ: MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Projektant:

Ing. arch. Milan Petrinec

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Karol Forgáč

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	5 513,74
HSV - Práce a dodávky HSV	1 899,40
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	855,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	974,25
99 - Presun hmôt HSV	69,56
PSV - Práce a dodávky PSV	3 614,34
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	145,89
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	191,87
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	263,10
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 343,07
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 670,41
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 513,74

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 08 - Oprava sprchovacích boxov

Miesto:

Dátum:

22.11.2017

Objednávateľ: MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Projektant:

Ing. arch. Milan Petrínek

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Karol Forgáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 513,74

HSV - Práce a dodávky HSV

1 899,40

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

855,59

42	K	612465112	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre, ručné nanášanie	m2	22,300	6,47	144,28
					((1,25*2+3,075)*2)*2		
					22,300		
43	K	612465137	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie hr. 30 - 40 mm	m2	22,300	18,24	406,75
40	K	632450029	Betónový poter hr. 70 mm zo suchých zmesí	m2	7,688	34,16	262,61
					3,075*1,25*(2)		
					7,688		
41	K	632450462	Spádový poter hr. 5 mm	m2	5,060	8,29	41,95
					2,53*2		
					5,060		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

974,25

32	K	952901112	Vyčistenie po búraní	m2	15,000	2,65	39,75
30	K	962051116	Búranie priečok železobetónových	m2	7,200	9,28	66,82
					0,9*2*2*(2)		
					7,200		
					Súčet		
					7,200		
34	K	965043341	Búranie pôvodných nesúdržných podláh	m2	7,688	6,20	47,66
29	K	978059531	Vybúranie obkladov vnúť. z obkladačiek plochy nad 2 m	m2	44,600	3,96	176,62
					Dve vrstvy obkladov.		
					(3,075+1,25*2)*2*2*(2)		
					44,600		
					Súčet		
					44,600		
1	K	9780595310	Odsekanie a odobratie malty spod obkladov	m2		6,60	0,00
					12,49*2		
					24,980		
					Súčet		
					24,980		
21	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburanycn nmoť za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,137	5,42	54,94
28	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	10,137	3,80	38,52
22	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	10,137	9,38	95,09
23	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	202,740	0,35	70,96
24	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	10,137	5,47	55,45
39	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	81,096	0,90	72,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,137	25,20	255,45

99 - Presun hmôt HSV

69,56

20	K	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch do 25 m	t	3,793	18,34	69,56
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 614,34

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

145,89

48	K	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	10,000	13,26	132,64
49	K	721172281	Koleno HT potrubia DN 50	ks	0,000	4,14	0,00
50	K	721172302	Odbočka HT potrubia DN 50	ks	0,000	5,41	0,00
37	K	721210815	Demontáž vpustu podlahového	ks	2,000	6,24	12,48
38	K	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,704	1,10	0,77

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

191,87

51	K	722171140	Potrubie materiál plast-hliník D16	m	3,000	10,02	30,06
52	K	722171141	Potrubie materiál plast-hliník D20	m	3,000	10,50	31,50
53	K	722171142	Potrubie materiál plast-hliník D25	m	4,000	14,04	56,16
55	K	7221729902	T kus DN20	ks	0,000	14,74	0,00
56	K	7221729903	T kus DN25	ks	0,000	20,06	0,00
54	K	7221730721	Koleno vodovodného potrubia DN16	ks	0,000	6,87	0,00
57	K	722130089	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	12,000	6,10	73,20
58	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,909	0,50	0,95

725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety

263,10

35	K	725840873	Demontáž batérie sprchovej	ks	6,000	3,01	18,06
46	K	725849204	Montáž sprchovej batérie	ks	6,000	3,70	22,20
47	M	5514367401	Sprchová batéria nástenná	ks	6,000	36,90	221,40
36	K	998725203	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,617	0,55	1,44

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 343,07

9	K	767131131	Montáž a dodávka sprch.stienok z vysokotlakových laminátových dosiek, stienka kotvená na nerezových nožičkách a úchytkách	ks	4,000	327,10	1 308,40
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

2*2

4,000

Súčet

4,000

17	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	13,084	2,65	34,67
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

781 - Dokončovacie práce a obklady

1 670,41

12	K	781.4-32	Obklady vnút.pórovinné 200/200mm do tmelu s cementovou hladkou omietkou	m2	22,300	31,50	702,45
----	---	----------	---	----	--------	-------	--------

((1,25*2+3,075)*2)*2

22,300

Súčet

22,300

18	K	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu roh steny	m	4,000	0,65	2,60
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

2*2

4,000

Súčet

4,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	5624920067	Plastový rohový profil	m	4,040	2,81	11,35
			2*2		4,000		
			Súčet		4,000		
18	K	77149111119	Montáž+dodávka protišmykovej dlažby do sprch	m2	7,688	25,72	197,72
			3,075*1,25*(2)		7,688		
18	K	713111119	Montáž+dodávka hydroizolácie pod obklad a dlažbu do sprch, vrátane vyspravenia rohov, kútov, prestupov batérií výstužnými páskami	m2	29,988	23,58	707,11
			3,075*1,25*(2)+(3,075+1,25*2)*2*(2)		29,988		
13	K	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,793	17,61	49,18