

Príloha č. 7: Podrobná špecifikácia uskutočnenia predmetu zákazky



Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Projektant: Ing. Ondrej Jančo
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 12.02.2016

Stavba : Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Ing. Zorkocová Dagmar

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suf v tonách
				výmera	jednotka				Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1	011	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3		0,369 m2					
				3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
2	014	61142-1221	Oprava väpenej omietky stropov a klenieb hladkých 5-10%		4 661,290 m2					
3	014	61242-1221	Oprava vnútorných väpenných omietok stien hladkých 5-10%		5 746,557 m2					
4	011	61247-4101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hľadka Baumit		436,102 m2					
5	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit		332,568 m2					
6	011	62599-1101pon	Fasáda		1,000 komplet					
7	011	62599-1103pon	Strecha		1,000 komplet					
8	011	63245-10531	Vyrovnávanie polycementová vrstva		3 681,100 m2					
9	014	63245-1411r	Očistenie podkladu od nálepčných vrstiev vrátane lepiacich		3 681,100 m2					
10	011	63248-12131	Penetračný náter pod podlahy		3 681,100 m2					
11	011	64294-2611	Osadenie dverých zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou		117,000 kus					
12	MAT	553 3198101	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm KOVODRUŽSTVO		29,000 kus					
13	MAT	553 3198401	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm KOVODRUŽSTVO		33,000 kus					
14	MAT	553 3198601	Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm KOVODRUŽSTVO		55,000 kus					
				6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
15	211	93199-21221	Výplň dilatčných škár vnútornými profilmi vrátane úpravy stien tesniace šnúra HASOFT		53,800 m2					
16	211	93199-21231	Výplň dilatčných škár vnútornými profilmi s úpravou tesniace šnúra HASOFT		49,800 m2					
17	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavy pri výške podlažia do 4 m		4 661,290 m2					
18	013	96508-1812	Buranie diaľeb kamenin, cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2		1 403,940 m2					
19	013	96807-2405	Vybúranie kov. dverých zárubní do 2 m2		183,801 m2					
20	013	97403-2123	Vysekanie rýh v murive z dutých tehál hl. do 3 cm š. 10 cm		53,800 m					
21	253	97403-6131	Vysekanie rýh mur. TH HL 10cm š. 15cm		12,000 m					
22	013	97404-2533	Vysekanie rýh v betón. diaľbe hl. do 5 cm š. do 10 cm		3,690 m					
23	013	97801-31611	Obrúsenie olejového náteru na vnút.omietkach stien		3 655,629 m2					
24	013	97805-9511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladiek plochy do 1 m2		1 161,362 m2					
25	013	97805-9521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladiek plochy do 2 m2		322,966 m2					
26	013	97901-1111	Zvislá doprava suty a výbúr. hmôt za prvú podlažie		79,312 t					
27	013	97901-1121	Zvislá doprava suty a výbúr. hmôt za každé ďalšie podlažie		317,248 t					
28	013	97908-1111	Odvoz suty a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		419,940 t					
29	013	97908-1121	Odvoz suty a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km		8 398,800 t					
30	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava suty a vybúraných hmôt do 10 m		419,940 t					
31	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb. suty na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad		419,943 t					
32	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m		653,655 t					
33	000	99999-00011	Konštrukcie a práce HSV, HZS T1		1 200,000 hod					
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:						
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
34	711	71110-6111	Jednotoč. hydroizolačná hmota CEMIX kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I0 "1.np" 342,18 = 342,180 "2.np" 136,26 = 136,260		480,440 m2					
35	711	71110-6112	Jednotoč. hydroizolačná hmota CEMIX kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I0		10,800 m2					
36	711	99871-1103	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m		0,719 t					
				711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:						
713 - Izolácie tepelné										
37	713	71314-11111	Tepelná izolácia zdravotníckej		1,000 komplet					
				713 - Izolácie tepelné spolu:						
721 - Vnútna kanalizácia										
38	721	72110-09021	Zdravotnícka-vnútna kanalizácia		1,000 komplet					
39	721	72110-09022	Zdravotnícka-vnútny vodovod		1,000 komplet					
				721 - Vnútna kanalizácia spolu:						
725 - Zariadenie predmety										
41	721	72511-19358	Zariadenie predmety		1,000 komplet					
				725 - Zariadenie predmety spolu:						
732 - Strojovne										
42	731	73242-08181	Demontáž čerpadiel obehových		1,000 komplet					
43	731	73242-11001	Čerpadlá teplovodné obehové špirálne, štandardná kvalita		1,000 komplet					
				732 - Strojovne spolu:						
763 - Konštrukcie - drevestavby										
44	763	76313-3132	Predsadená stena -okapotovanie mont.prvku závesné WC		23,876 m2					
45	763	99876-3101	Presun hmôt pre drevestavby v objektoch výšky do 12 m		0,424 t					
				763 - Konštrukcie - drevestavby spolu:						
766 - Konštrukcie stolárske										
46	766	76666-1122	Montáž dver kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. nad 0,8m		117,000 kus					
47	MAT	611 6012801	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa-kovanie a guľa PORTA+NOVA		4,000 kus					
48	MAT	611 6018602	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa-kovanie, kľučka z oboch strán PORTA+NOVA		18,000 kus					
49	MAT	611 6018603	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa-kovanie, guľa z chodb. strany PORTA+NOVA		15,000 kus					
50	MAT	611 6021601	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 Prefa-kovanie, kľučka z oboch strán PORTA+NOVA		1,000 kus					
51	MAT	611 6021806	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 Prefa-kovanie, guľa z chodbovej strany PORTA+NOVA		54,000 kus					
52	MAT	611 6032001	Dvere vnútorné plné 60x197 od pod. skrítené, kovanie WC zámkom PORTA+NOVA		25,000 kus					
53	766	76669-19115	Demontáž dverových prahov drevených		117,000 kus					
54	766	76669-19147	Vývesenie alebo zavesenie drev. kríd. dver. vrátane dreveného prahu		117,000 kus					
55	766	99876-6103	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m		1,883 t					
				766 - Konštrukcie stolárske spolu:						
771 - Podlahy z diaľdic keramických										
56	771	77157-11011	Montáž podláh gresových protišmykových do cementového lepidla		513,857 m2					
57	MAT	597 6380301	Gresová rektifikovaná diaľba protišmyková, oteruvzdornosť IV Sandstone Plus 30/60 mat rektifikovaná		565,263 m2					
58	771	99877-1103	Presun hmôt pre podlahy z diaľdic v objektoch výšky do 24 m		36,551 t					

Ing. Zorkociová Dagmar

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Súf v tonách Jednotková	Spolu
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:													
773 - Podlahy teracové a syntetické													
59	773	77390-1111	Brúsenie povrchu liateho terazza	536,640	m2								
773 - Podlahy teracové a syntetické spolu:													
775 - Podlahy výšové a parketové													
60	775	77542-91241	Montáž a dodávka podlahovej lišty prechodovej (laminovanej) zaklapnutím Effector A68 (Parkettmann)	1 468,213	m								
61	775	77551-1800	Demontáž podláh výšových lepených s lištami	1 477,050	m2								
62	775	77559-1919	Oprava podláh drevených - brúsenie celkové	80,000	m2								
63	775	77559-1921	Oprava podláh drevených - základný lak	80,000	m2								
64	775	77559-1924	Oprava podláh drevených - vrchný lak pre veľmi vysokú záťaž Junckers HP Commercial 2K	80,000	m2								
775 - Podlahy výšové a parketové spolu:													
776 - Podlahy povlakové													
65	775	77651-1810	Odstánenie povlakových podláh lepených bez podložky	719,510	m2								
66	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	3 543,780	m2								
67	MAT	284 102490a	Prírodné linoleum určené pre zdravotnícke zariadenia+lepidlo hr.2,0mm JUTEX-Contract Linoleum VENETO	3 865,958	m2								
68	775	99877-6103	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	11,714	t								
776 - Podlahy povlakové spolu:													
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek													
69	700	781.4-32	Obklady vnút. keramické 200/400mm do tmelu s cementovou hľadákou omietkou HAPPY biela lesk(SIKO)	763,774	m2								
70	771	99878-1103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	48,960	t								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:													
783 - Nátery													
71	783	78381-2920	Opr. náterov omietok stien olejov. jednonásobn. +1x email	3 305,379	m2								
783 - Nátery spolu:													
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:													
PRÁCE A DODÁVKY M													
M21 - 155 Elektromontáže													
72	M	M-01	Bleskozvod	1,000	komplet								
M21 - 155 Elektromontáže spolu :													
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:													
Za rozpočet celkom													

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S084
Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 24.06.2013

Objednávateľ:
MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch. Milan Petrínek

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Karol Forgáč

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH	základná	20,00%	z
	znižovaná	20,00%	z

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: S084

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Miesto: Bratislava

Dátum: 24.06.2013

Objednávateľ: MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Projektant: Ing. arch. Milan Petrínek

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Karol Forgáč

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov

001 Fasáda
002 Strecha

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Projektové práce
Prieskumné práce
Stroje, zariadenie, inventár
Umelecké diela
Vedľajšie náklady
Ostatné náklady
VIII. Rezerva
IX. Ostatné investície
Nehmotný investičný majetok
Prevádzkové náklady
Vyplň vlastné
Vyplň vlastné
Vyplň vlastné

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 001 - Fasáda

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 24.06

Objednávateľ:

MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň

IČO DPH:

Projektant:

Ing. arch. Milan Petrínek

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Karol Forgáč

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znižená	20,00%	z		

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 001 - Fasáda

Miesto: Bratislava

Dátum: 24.06.2013

Objednávateľ: MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Projektant: Ing. arch. Milan Petrinec

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Karol Forgáč

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	
99 - Presun hmôt HSV	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske	
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	
771 - Podlahy z dlaždíc	
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00

VP - Práce navyše
0,000

2) Ostatné náklady

GZS
Mimostaven. doprava
Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Klimatické vplyvy
Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 001 - Fasáda

Miesto: Bratislava

Dátum: 24.06.2013

Objednávateľ: MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Projektant: Ing. arch. Milan Petrínek

Zhotoviteľ: Vypĺň údaj

Spracovateľ: Ing. Karol Forgáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikácie

0,000

1	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	56,500	0,000	0,000
2	K	581114113	Okapový chodník z betónu prostého hladného hr. 100 mm	m2	56,500	0,000	0,000
3	K	5833541R1	Debnenie okapového chodníka - zriadenie	m2	18,800	0,000	0,000
4	K	5833542R2	Debnenie okapového chodníka - odstránenie	m2	18,800	0,000	0,000
5	K	58448111.R	Sieťovina 150/150 - 4/4, 10216	m2	56,500	0,000	0,000
6	K	919722111	Dilatácia betónových chodníkov po 3 m	m	18,600	0,000	0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7	K	618902051	Očistenie povrchu pieskovcových obkladov otryskaním tlakovou vodou	m2	1 023,632	0,000	0,000
8	K	622411346	Antigraffiti náter pieskovcového obkladu	m2	438,669	(VAD) Antigraffit Strip Vapor	
9	K	610991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov a pieskovcového obkladu	m2	1 759,124	0,000	0,000
10	K	622903111	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov pred začatím opráv ručne	m2	3 760,683	0,000	0,000
11	K	62246327R	Vyspravenie povrchu opravnou maltou - nesúdržné časti (vyspravky 30%)	m2	1 128,205	0,000	0,000
12	K	612471100	Penetrácia očisteného povrchu	m2	3 760,683	0,000	0,000
13	K	622101801a	Mozaiková dekoratívna omietka hr. 1,5 mm	m2	241,550	Baumit Mosaik TOP	
14	K	622642562	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou hr.zna 2,0 mm	m2	3 332,607	Baumit Silikon TOP	
15	K	622651111	Náter betónu podatikového pásu fasádnou silikónovou farbou	m2	186,526	Baumit Silikon Color	
16	K	625991050	Zateplenie doskami POLYSTYREN XPS-R (perimeter) hr. 50 mm, lepiaca stierka, sklotextilná mriežka, hmoždinky	m2	241,550	Baumit celý systém	
17	K	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYREN EPS - F hr. 50 mm, lepiaca stierka, sklotextilná mriežka, hmoždinky, tmelenie	m2	56,355	Baumit celý systém	
18	K	625991101	Zateplenie doskami POLYSTYREN EPS - F hr. 70 mm, lepiaca stierka, sklotextilná mriežka, hmoždinky, tmelenie	m2	2 682,982	Baumit celý systém	
19	K	625991199	Zateplenie doskami POLYSTYREN EPS - F hr. 20 mm, lepiaca stierka, sklotextilná mriežka, hmoždinky, tmelenie	m2	162,650	Baumit celý systém	
20	K	625992101	Zateplenie doskami minerálnej vlny hr. 70 mm, lepiaca stierka, sklotextilná mriežka, hmoždinky, tmelenie	m2	322,000	Baumit celý systém	
21	K	625992105	Zateplenie stropov doskami minerálnej vlny hr. 50 mm	m2	108,850	Baumit celý systém	

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	5 474,702	0,000	0,000
23	K	941941192	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	16 424,106	0,000	0,000
24	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	5 474,702	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	108,850	0,000	0,000
26	K	953007310a	Profil soklový pre hr. izolantu 70 mm s odkvapovým nosom pre zateplovací systém	m	200,470	Baumit	
27	K	953941101pc	Prechodový profil na plech	m	70,400		0,000
28	K	953945111	Lišta rohová s integr.sieťkou - okná, dvere, rohy	m	2 820,560	Baumit	
29	K	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	464,700	Baumit	
30	K	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m	m	2 332,200	Baumit	
31	K	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	ks	6,000		0,000
32	K	968063745	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	42,265		0,000
33	K	966032911	Odsekanie ríms podokenných alebo nadokenných predsadených nad líce muriva, -0,02000t	m	21,650		0,000
34	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,802		0,000
35	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,802		0,000
36	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,802		0,000
37	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,802		0,000
38	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,802		0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

39	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	135,808	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

40	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	527,750	0,000	0,000
41	K	7644102.K01	K1, K2, K3, K4, K5, K6 - Montáž oplechovania parapetov z hliníkového Al plechu hr. 1 mm,	m	227,500	0,000	0,000
42	M	55373002.K1	K1 - Parapety z hliníkového Al plechu 1 mm, biele š.250 mm, dl. 1350 mm	ks	93,000	EXPOWIN	
43	M	55373002.K2	K2 - Parapety z hliníkového Al plechu 1 mm, biele š.250mm, dl. 800 mm	ks	44,000	EXPOWIN	
44	M	55373002.K3	K3 - Parapety z hliníkového Al plechu 1 mm, biele š.250mm, dl. 1050 mm	ks	10,000	EXPOWIN	
45	M	55373002.K4	K4, K5 - Parapety z hliníkového Al plechu 1 mm, biele š.250mm, dl. 1500 mm	ks	24,000	EXPOWIN	
46	M	55373002.K6	K6 - Parapety z hliníkového Al plechu 1 mm, biele š.250mm, dl. 2250 mm	ks	9,000	EXPOWIN	
47	K	764430.K7	K7- Oplechovanie rímsy poplastovaným plechom hr.0,6 mm, r.š. 260 mm,	m	53,000		0,000
48	K	764430.K7a	K7a- Oplechovanie rímsy poplastovaným plechom hr.0,6 mm, r.š. 560 mm,	m	17,400		0,000
49	K	764430.K08	K8, K11, K12 - Montáž oplechovania parapetov z hliníkového Al plechu hr. 1 mm	m	279,300		0,000
50	M	55373002.K8	K8 - Parapety z hliníkového Al plechu 0,6mm, biele š.250mm, dl. 1950 mm	ks	120,000	EXPOWIN	
51	M	55373002.K11	K11 - Parapety z hliníkového Al plechu 1 mm, biele š.250mm, dl. 1200 mm	ks	7,000	EXPOWIN	
52	M	55373002.K12	K12 - Parapety z hliníkového Al plechu 1 mm, biele š.250mm, dl. 2350 mm	ks	12,000	EXPOWIN	
53	K	764430.K10	K10 - Lemovanie odkvapovej hrany loggie poplastovaným plechom hr.0,6mm, š. 2900 mm r.š. 250 mm,	ks	3,000		0,000
54	K	764430.K13	K13 - Dodávka a montáž oplechovania vikiera telocvične hliníkovým Al plechom hr.1 mm, š. 2350 mm r.š. 400 mm,	ks	10,000		0,000
55	K	7644102.K14	K14 - Dodávka a montáž oplechovania francúz. balkónu z hliníkového Al plechu hr. 1 mm, š.700, rš 800 mm, dl. 2350 mm	ks	3,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%		0,000	0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

57	K	7676314.P1	P1 - Dodávka a montáž presklenej oceľovej steny 5350/3950 mm s tromi dvojkrídlými vchodovými dverami 1600/2200 mm so samozatváračom	ks	2,000	0,000	0,000
58	K	76763115.R	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1200 mm x výšky 450 mm	m	26,400	0,000	0,000
59	M	6114110600	P3 - Plastové okno jednokrídlové sklopné výšky/šírky 450/1200 mm	ks	8,000	Slovaktuál ALUPLAST	
60	K	76763133.R1	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 900 mm x výšky 450 mm	m	10,800	0,000	0,000
61	M	6114124100	P4 - Plastové okno jednokrídlové sklopné, výšky/šírky 450/900 mm	ks	4,000	Slovaktuál ALUPLAST	
62	K	7679910096	Osadenie paropriepustnej samolepiacej okennej pásky exterierovej ISO CX	m	63,700	0,000	0,000
63	K	7679910097	Osadenie tesniacej pásky interierovej ISO CX	m	63,700	0,000	0,000
64	K	76783410.Z1	Dodávka a montáž vetracích mriežok kovových 150/300	ks	2,000	0,000	0,000
65	K	767132812	Demontáž, úprava a spätná montáž mreží telocvične	m2	80,300	0,000	0,000
66	K	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	5,150	0,000	0,000
67	M	5535923011555	Oceľová mreža pre pivničné okno, rozmer 80x50 cm	ks	8,000	Kovodružstvo	
68	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%		0,000	0,000

771 - Podlahy z dlaždíc

69	K	771271107	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých veľ. 300 x 300 mm	m2	6,143	0,000	0,000
70	M	5975976446.1,0	Dlaždice keramické - mrazuvzdorné protišmykové	m2	9,008	Sand stone Plus 30/60 mat rektifikov.	
71	K	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keramických, lepených do tmelu	m2	2,436	0,000	0,000
72	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%		0,000	0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

73	K	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	294,760	0,000	0,000
74	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - zábradlia, mreže	m2	294,760	0,000	0,000
75	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - zábradlia, mreže	m2	294,760	0,000	0,000
76	K	783424740	Nátery kov.trub.zábradlia do DN 50 mm základné	m	12,000	0,000	0,000
77	K	783424341.1	Nátery kovových trub. zábradlia do DN 50 mm farby šedej dvojnás. 1x email a základný náter	m	12,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac

0,000

K						0,000	
K						0,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 002 - Strecha

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Milan Petrínek

Spracovateľ:

Ing. Karol Forgáč

Poznámka:

KS:

Dátum: 24.06.2013

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znižená	20,00%	z		

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 002 - Strecha

Miesto: Bratislava

Dátum: 24.06.2013

Objednávateľ: MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Projektant: Ing. arch. Milan Petrínek

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Karol Forgáč

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	
712 - Izolácie striech	
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
713 - Izolácie tepelné	
764 - Konštrukcie klampiarske	
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
VP - Práce navyč	0,000

2) Ostatné náklady

GZS
Mimostaven. doprava
Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Klimatické vplyvy
Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova

Objekt: 002 - Strecha

Miesto: Bratislava

Dátum: 24.06.2013

Objednávateľ: MÚ m.č. Bratislava - Staré mesto

Projektant: Ing. arch. Milan Petrínek

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Karol Forgáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

1	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,845	0,000	0,000
2	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,535	0,000	0,000
3	K	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,845	0,000	0,000
4	K	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	36,900	0,000	0,000
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,845	0,000	0,000
6	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,225	0,000	0,000
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,845	0,000	0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech

8	K	712310915	Vykonanie údržby povlak. krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým tmelom - do 30% z plochy strechy	m2	642,234	0,000	0,000
9	M	1116325000	Tmel asfaltový ATIS SZ v sudoch do 150kg	t	0,963	ATIS	
10	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy so zváraným spojom	m2	1 785,097	0,000	0,000
11	M	2832990610	FATRAFOL kotviaca technika - šrôb do betónu	ks	4 991,516	FATRA	
12	M	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	1 828,103	FATRA	
13	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	837,808	0,000	0,000
14	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	963,479	Tatrutex	
15	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarným spojom	m2	642,366	0,000	0,000
16	M	2832990600	FATRAFOL kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	2 017,029	FATRA	
17	M	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	738,721	FATRA	
18	K	712973245	Zhotovenie flekov na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	46,000	0,000	0,000
19	M	283.1	Tvarovka rohová FATRAFOL 810 šedá	ks	46,000	FATRA	
20	K	712973232	Montáž izolácie kruhového prestupu priemer od 101 do 250 mm cez povlakovú krytinu manžetou	ks	20,000	0,000	0,000
21	M	2832990180	Tvarovka prestupu odvetrania FATRAFOL 810	ks	20,000	FATRA	
22	K	712991020	Montáž podkladnej konštrukcie z fošien hr. 40 mm na atike šírky 300 mm pod klampiarske koňš	m	262,210	0,000	0,000
23	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%		0,000	0,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,000

24	K	721233116	Strešný vtok novodurový DN 125	ks	8,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--------------------------------	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

713 - Izolácie tepelné

25	K	713142111	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová prílep. asfaltom	m2	1 492,238	0,000	0,000
26	M	2837653420	ISOVER EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 60 mm	m2	1 522,083	ISOVER	
27	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	1 492,238	0,000	0,000
28	M	2837653420	ISOVER EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 60 mm	m2	1 522,083	ISOVER	
29	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

30	K	764421850	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	435,765	0,000	0,000
31	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	301,250	0,000	0,000
32	K	764352810	Demontáž žľabov pododkarpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	61,990	0,000	0,000
33	K	764351810	Demontáž žľabov pododkarp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	20,400	0,000	0,000
34	K	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	7,200	0,000	0,000
35	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	31,500	0,000	0,000
36	K	76473111K1	Oplechovanie atík z poplastovaného plechu rš 535 mm	m	264,000	hr.1mm	
37	K	76439494K2	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu príponka z plochej ocele pre uchytenie lemovania	ks	760,000	hr.1 mm	
38	K	76472111K3	Oplechovanie odsokku strešnej fólie z poplast. plechu rš 310 mm	m	256,000	hr.1mm	
39	K	76473111K4	Oplechovanie prechodu medzi strechami z poplast. plechu rš 185 mm	m	10,000	hr.1mm	
40	K	76472111K5	Oplechovanie ukončenia strešnej fólie na múrve krycou lištou z poplast. plechu rš 165 mm	m	100,000	hr.1mm	
41	K	76473111K6	Oplechovanie atiky rš 535 mm	m	10,000	hr.0,8.mm	
42	K	76439494K7	Príponka z plochej ocele pre uchytenie oplechovania atiky	ks	30,000	hr.1mm	
43	K	76471111K8	Oplechovanie zvýšenej atiky z poplastovaného plechu rš 425 mm	m	10,000	hr.1 mm	
44	K	76439494K9	Príponka z pozinkovaného Pz plechu pre uchytenie oplechovania zvýšenej atiky	ks	30,000	hr.1mm	
45	K	76472111K10	Oplechovanie rímsy poplastovaný plech rš 735 mm	m	10,000	hr.1mm	
46	K	76439494K11	Príponka z plochej ocele pre uchytenie oplechovania rímsy	ks	30,000	hr.1 mm	
47	K	76473111K12	Oplechovanie odkvapů z poplastovaného plechu rš 340 mm	m	42,000	hr.1 mm	
48	K	76439494K13	Príponka z pozinkovaného Pz plechu pre uchytenie oplechovania odkvapů	ks	125,000	hr.1 mm	
49	K	764761111	Žľaby podokapné hranaté veľkosť 100 x 100 mm	m	72,000	0,000	0,000
50	K	764761235	Kotlík k štvorhranným žľabom veľkosť 136 mm	ks	6,000	0,000	0,000
51	K	764751112	Odpadné rúry rovné D 100 mm	m	40,500	0,000	0,000
52	K	76435820K15	Hák pre štvorhranné žľaby r.š. 1100 mm	ks	73,000	0,000	0,000
53	K	76473111K16	Oplechovanie odkvapů z poplastovaného plechu rš 475 mm	m	21,000	hr.1 mm	
54	K	76473111K18	Oplechovanie atiky z poplastovaného plechu rš 350 mm	m	111,000	hr.1 mm	
55	K	76439494K19	Príponky z pozinkovaného Pz plechu pre uchytenie atiky	ks	317,000	hr.1 mm	
56	K	76472111K20	Oplechovanie rímsy z poplastovaného plechu rš 800 mm	m	118,000	hr.1 mm	
57	K	76439494K21	Príponky z pozinkovaného Pz plechu pre uchytenie oplechovania rímsy	ks	337,000	hr.1 mm	
58	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%		0,000	

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	783225100	Nátory kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnas. 1x s emailov. - rebríky	m2	4,800	0,000	0,000
60	K	783226100	Nátory kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - rebríky	m2	4,800	0,000	0,000
61	K	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	4,800	0,000	0,000

VP - Práce naviac

0,000

	K						0,000
	K						0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Okres: Bratislava, Staré Mesto

Objekt: ZDRAVOTECHNIKA

Časť:

Objednávateľ: SS VAZOVOVA

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: ING.Janošková

Dátum: 26.06. 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Jedn.cena	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------	-------------

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce-kanalizácia

A Zemné práce-vodovod

HSV Celkom

Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

10	MAT	INF.CENA	Tepelnoizolačné trubice PRE POTRUBIE D63 TUBOLIT	M	105,000		
10	MAT	INF.CENA	Tepelnoizolačné trubice PRE POTRUBIE D50 TUBOLIT	M	105,000		
11	MAT	INF.CENA	Tepelnoizolačné trubice PRE POTRUBIE D40 TUBOLIT	M	220,000		
12	MAT	INF.CENA	Tepelnoizolačné trubice PRE POTRUBIE D32 TUBOLIT	M	183,000		
13	MAT	INF.CENA	Tepelnoizolačné trubice PRE POTRUBIE D25 TUBOLIT	M	212,000		
14	MAT	INF.CENA	Tepelnoizolačné trubice PRE POTRUBIE D20 TUBOLIT	M	160,000		
15	MAT	INF.CENA	Plastové spony na spoje izolácie TUBOLIT	KUS	750,000		
16	MAT	INF.CENA	Montáž tepelnej izolácie , vnút.priemer do 38	M	555,000		
16	MAT	INF.CENA	Montáž tepelnej izolácie , vnút.priemer 42-70	M	430,000		

713 Izolácie tepelné

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

21	MAT	INF.CENA	Potrubié SYSTÉM HT (DO 100 °C) - PP odpadové hrdlové D 110 PIPELIFE	M	370,000		
22	MAT	INF.CENA	Potrubié SYSTÉM HT (DO 100 °C) - PP odpadové hrdlové D 75 PIPELIFE	M	220,000		
22	MAT	INF.CENA	Potrubié SYSTÉM HT (DO 100 °C) - PP odpadové hrdlové D 50 PIPELIFE	M	30,000		
22	MAT	INF.CENA	Potrubié SYSTÉM HT (DO 100 °C) - PVC zvodové hrdlové D 200 PIPELIFE	M	5,000		
22	MAT	INF.CENA	Potrubié SYSTÉM HT (DO 100 °C) - PVC zvodové hrdlové D 160 PIPELIFE	M	15,000		
22	MAT	INF.CENA	Potrubié SYSTÉM HT (DO 100 °C) - PVC zvodové hrdlové D 125 PIPELIFE	M	10,000		
22	MAT	INF.CENA	Potrubié SYSTÉM HT (DO 100 °C) - PVC zvodové hrdlové D 110 PIPELIFE	M	50,000		
22	MAT	INF.CENA	Potrubié SYSTÉM HT (DO 100 °C) - PP pripájacie D 50 PIPELIFE	M	60,000		
22	MAT	INF.CENA	Potrubié SYSTÉM HT (DO 100 °C) - PP pripájacie D 75 PIPELIFE	M	5,000		
22	MAT	INF.CENA	Potrubié SYSTÉM HT (DO 100 °C) - PP pripájacie D 110 PIPELIFE	M	18,000		
23	MAT	INF.CENA	Demontáž odpadového potrubia DN200	m	5,000		
23	MAT	INF.CENA	Demontáž odpadového potrubia DN150	m	15,000		
23	MAT	INF.CENA	Demontáž odpadového potrubia DN125	m	10,000		
23	MAT	INF.CENA	Demontáž odpadového potrubia DN100	m	438,000		
24	MAT	INF.CENA	Demontáž odpadového potrubia DN75	m	225,000		
24	MAT	INF.CENA	Demontáž odpadového potrubia DN50	m	90,000		
24	MAT	INF.CENA	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	KS	68,000		
24	MAT	INF.CENA	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 8	KS	3,000		
24	MAT	INF.CENA	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x1, 8	KS	25,000		
25	MAT	INF.CENA	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	783,00		
24	MAT	INF.CENA	PRIVZDUŠŇOVACIA HLAVICA HL900NECO-110 HL	KS	2,000		
24	MAT	INF.CENA	PRIVZDUŠŇOVACIA HLAVICA HL900N-75 HL	KS	1,000		
24	MAT	INF.CENA	PRIVZDUŠŇOVACIA HLAVICA HL904T-50 HL	KS	1,000		
24	MAT	INF.CENA	Strešný vtok DN110 s izolačným tanierom HL62/1 HL	KS	9,000		

24	MAT	INF.CENA	Odvodňovací kružok d 150mm HL160 HL	KS	9,000		
24	MAT	INF.CENA	Nadstavec 130mm/d 145mm HL350 HL	KS	9,000		
24	MAT	INF.CENA	Vetracia sada DN110 HL810-110 HL	KS	8,000		
24	MAT	INF.CENA	Vetracia sada DN110 HL807-75 HL	KS	10,000		
24	MAT	INF.CENA	PODLAHOVÁ VPUSŤ HL80.1-50 HL	KS	5,000		
24	MAT	INF.CENA	PODLAHOVÁ VPUSŤ HL310NG-110 HL	KS	3,000		
24	MAT	INF.CENA	PODLAHOVÝ ŽLAB 2100 mm HL	KS	2,000		
24	MAT	INF.CENA	KRYTKA NA ŽLAB 2100 mm HL	KS	2,000		
26	MAT	INF.CENA	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	75,00		

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

27	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL PLAST-HLINÍK D20 Pex al Pex	M	100,000		
28	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL PLAST-HLINÍK D25 Pex al Pex	M	22,000		
29	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL PLAST-HLINÍK D32 Pex al Pex	M	3,000		
31	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ DN15 Raven	M	60,000		
31	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ DN20 Raven	M	190,000		
31	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ DN25 Raven	M	180,000		
31	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ DN32 Raven	M	220,000		
31	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ DN40 Raven	M	20,000		
31	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ DN50 Raven	M	105,000		
31	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ DN20 PRE PLYN Raven	M	15,000		
31	721	INF.CENA	POTRUBIE MATERIÁL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ DN50 PRE PLYN Raven	M	8,000		
40	721	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	795,000		
41	721	INF.CENA	Demontáž jestvujúceho vodovodného potrubia	m	795,000		
42	721	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	133,000		
44	721	722190401	Vývedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KUS	157,000		
45	721	722230101	Armatúry závitové s jedným závitom ventily rohové T66	KUS	157,000		
51	MAT	INF.CENA06	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	KS	157,000		
51	MAT	INF.CENA	Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 16, DN 25 HERZ	KS	11,000		
51	MAT	INF.CENA	MONTÁŽ - Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 16, DN 25	KS	11,000		
51	MAT	INF.CENA	Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32 HERZ	KS	2,000		
51	MAT	INF.CENA	MONTÁŽ - Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32	KS	2,000		
51	MAT	INF.CENA	Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 16, DN 20 HERZ	KS	33,000		
51	MAT	INF.CENA	MONTÁŽ - Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 16, DN 20	KS	33,000		
51	MAT	INF.CENA	Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 16, DN 15 HERZ	KS	2,000		
51	MAT	INF.CENA	MONTÁŽ - Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 16, DN 15	KS	2,000		
51	MAT	INF.CENA	Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40 HERZ	KS	2,000		
51	MAT	INF.CENA	MONTÁŽ - Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40	KS	2,000		
51	MAT	INF.CENA	Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50 HERZ	KS	3,000		
51	MAT	INF.CENA	MONTÁŽ - Guľový kohút EURO s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50	KS	3,000		
52	721	722239101	Montáž vypúšťacieho ventilu - 1/2"	KUS	18,000		
53	MAT	722 23-91	Vypúšťací ventil - 1/2" HERZ	KUS	18,000		
52	721	INF.CENA	Montáž vypúšťacieho ventilu - 3/4"	KUS	8,000		
53	MAT	INF.CENA	Vypúšťací ventil - 3/4" HERZ	KUS	8,000		
55	MAT	INF.CENA	Spätný ventil EA RV277 DN25 HERZ	KUS	9,000		
55	MAT	INF.CENA	MONTÁŽ spätného ventilu EA RV 277 DN25	KUS	9,000		
55	MAT	INF.CENA	REGULAČNÝ VENTIL TERMOSTATICKÝ PRE CIRKULÁCIU DN15 HERZ	KUS	2,000		

59	MAT	INF.CENA	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	900,000		
----	-----	----------	---	---	---------	--	--

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

783 Dokončovacie práce - nátery

31	783	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	M	15,000		
32	783	783424740	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm základný	M	15,000		
33	783	783434340	Nátery kovového potrubia chlórkaucukové farby šedej do DN 50 mm 2x email a základný náter	M	0,000		

783 Dokončovacie práce - nátery

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety

65	721	725112331	DITURVITOVÁ ZÁCHODOVÁ MISA ZÁVESNÁ + MONTÁŽNY PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC(ZÁVESNÝ SYSTÉM) JIKA ZETA 820396+Geberit	SUB	24,000		
65	721	725112331	DITURVITOVÁ WC MISA KOMBI JIKA ZETA 825396-7 kombinálny klozet	SUB	1,000		
66	721	725119205	Montáž zariadení záchodov záchodových mís	KUS	25,000		
67	721	725212261	UMÝVADLO ŠÍRKY 450 (500) mm S JEDNÝM OTVOROM PRE STOJÁNKOVÚ VÝTOKOVÚ BATÉRIU S UMÝVADLOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU JIKA ZETA 810390	SUB	58,000		
68	721	725219401	Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. na skrutky do muriva	SUB	58,000		
69	721	INF.CENA	VÝLEVKA IDEAL Standart EUROVIT U312701	SUB	3,000		
70	721	INF.CENA	MONTÁŽ VÝLEVKY	SUB	3,000		
71	721	INF.CENA	Batéria nástenná umývadlová NOVASERVIS Titania IRIS chrom	SUB	58,000		
72	721	725324321	Montáž batérie umývadlovej	SUB	58,000		
71	721	INF.CENA	Batéria nástenná výlevková NOVASERVIS Titania IRIS chrom	SUB	3,000		
72	721	725324321	Montáž batérie výlevkovej	SUB	3,000		
73	721	725820309	Pisoár Kolo Nova Pro 99281 SET pisoáru Nova Top Pico a tlačného ventilu	KUS	10,000		
74	721	725820313	Montáž pisoáru	KUS	10,000		
70	721	INF.CENA	SPRCHOVÁ BATÉRIA NÁSTENNÁ NOVASERVIS Titania IRIS chrom	SUB	1,000		
70	721	INF.CENA	MONTÁŽ SPRCHOVEJ BATÉRIE	SUB	1,000		
79	721	998725201	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety

PSV Celkom

Celkom bez DPH

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Gymnázium Vazovova					Miesto:					
Objekt : Bleskozvod					JKSO :					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:			Dňa: . . .			
Odberateľ:		BSK			IČO:					
		Sabinovská 16, Bratislava			DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:								
		DIČ:								
Projektant:		IČO:								
		DIČ:								
1 M3 OP					1 M					
1 M2 ZP										
1 M2 UP										
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady				
1	HSV:				6	Práce nadčas				
2	PSV:				7	Murárske výpomocy				
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy				
4	iné:				9					
5	Súčet:				10	Sučet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady				
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť				
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce				
14					19					
15		Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:				
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady				
podpis:					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
dátum:					22	DPH 20% z:				
					23	DPH 0% z:				
					24	Sučet riadkov 21 až 23:				
					F	Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ					
podpis:					podpis:					
dátum:					dátum:					
pečiatka:					pečiatka:					

A

Odberateľ: BSK, Sabinovská 16, Bratislava
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

Stavba :Gymnázium Vazovova
Objekt : Bleskozvod

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
--	------------------------	---------------------------	-------

M21 - 155 Elektromontáže
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom

Odberateľ: BSK, Sabinovská 16, Bratislava

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

Stavba : Gymnázium Vazovova

Objekt : Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

1	002	210-2--5001	Demontáž bleskozvodu (rozvodov, úchylov, spojok)	1,000	kompl			20
2	002	210-2--5003	Revízná správa bleskozvodu	1,000	kompl			20
3	002	210-9--0004	Projekt a montáž bleskozvodu	1,000	kompl			20
4	MAT	359 0001	Aktivný bleskozvod Eritech Interceptor Ese SI60 VaP Slovakia ERICO Interceptor SI 60i	1,000	kus			20
5	MAT	359 0002	Konzola na uchytenie a nosná nerezová tyč L=5m	1,000	kus			20

M21 - 155 Elektromontáže spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom